

建设项目名称	美高(天津)建材有限公司无机矿物装饰砂浆生产项目				
建设单位名称	美高(天津)建材有限公司				
建设项目性质	新建				
建设地点	天津市静海经济开发区北区一号路正东科技园S5				
主要产品名称	砂浆	行业类别	其他建筑材料制造C3039		
设计生产能力	年产 5000 吨砂浆	经纬度	北纬 N39° 00' 20.32"		
实际生产能力	年产 5000 吨砂浆		东经 E117° 01' 37.39"		
建设项目环评时间	2018 年 2 月	开工建设时间	2019 年 5 月		
调试时间	2019 年 7 月	验收现场监测时间	2019 年 7 月 3 日至 7 月 4 日		
环评报告表 审批部门	天津市静海区 行政审批局	环评报告表 编制单位	世纪鑫海(天津)环境科技股 份有限公司		
环保设施设计单位	河南瑞达机器有限公司	环保设施施工单位	河南瑞达机器有限公司		
投资总概算	1000 万元	环保投资总概算	30 万	比例	3%
实际总概算	1000 万元	环保投资	30 万	比例	3%
验收监测依据	<p>1、中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；</p> <p>2、环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评〔2017〕4 号；</p> <p>3、生态环境部公告关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告 2018 年第 9 号；</p> <p>4、《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017；</p> <p>5、世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司《美高(天津)建材有限公司无机矿物装饰砂浆生产项目建设项目环境影响报告表》(2018 年 2 月)；</p> <p>6、天津市静海区行政审批局 《天津市静海区行政审批局文件关于美高(天津)建材有限公司无机矿物装饰砂浆生产项目环境影响报告表的批复》(津静审投[2018]257 号) 2018 年 4 月 17 日；</p> <p>7、美高(天津)建材有限公司无机矿物装饰砂浆生产项目环保验收监测委托书；</p> <p>8、美高(天津)建材有限公司无机矿物装饰砂浆生产项目环保验收监测方案；</p> <p>9、美高(天津)建材有限公司提供相关资料，及现场勘察资料。</p>				

验收监测评价
标准、标号、级
别、限值

1、废气

本项目颗粒物排放执行 GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》，标准限值见表 1-1。

表 1-1 大气污染物特别排放限值

生产过程	生产设备	颗粒物 (mg/m ³)
散装水泥中转站及水泥制品生产	水泥仓及其他通风生产设备	10

2、废水

本项目废水排放执行标准限值见表 1-2。

表 1-2 污染物最高允许排放浓度单位: mg/L

序号	污染物或项目名称	三级标准
1	化学需氧量 (COD _{Cr})	500
2	五日生化需氧量 (BOD ₅)	300
3	悬浮物 (SS)	400
4	氨氮 (以 N 计)	45
5	总磷 (以 P 计)	8
6	总氮	70
7	石油类	15
8	动植物油类	100
9	pH (无量纲)	6~9

注: 《污水综合排放标准》DB12/356-2018。

3、噪声

本项目厂界噪声执行 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准, 具体标准见表 1-3。

表 1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

时段 功能区类别	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	标准来源
3 类	65	55	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

<p>验收监测评价 标准、标号、级 别、限值</p>	<p>4、固体废物</p> <p>本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关要求进行妥善贮存;职工日常生活垃圾执行《天津市生活废弃物管理规定》(2008年5月1日)中相关要求。</p>
------------------------------------	---